

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

อำเภอห้วยราช

จังหวัดบุรีรัมย์

ส่วนราชการ

ประเภท งานทาง

เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสวายจิกน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลสนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 25 เดือน มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	510,172.64	1.3624	695,059.20	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
5	ประเภทงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	
6	ส่วนที่ 2 คุรุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
7	ประเภทงานอื่นๆ				
				698,059.20	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			695,500.00	
	ปรับลดราคาเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น				
	ตัวอักษร				(ทกสแกนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ ภูระชา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุดา เพ็ชรเลิศ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางธัญญภรณ์ พรหมชัย)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เห็นชอบ.....

(นางสาวบุปผา แก้วประสงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

อนุมัติ.....

(นายธนิตศักดิ์ รัชสิริพัฒนศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 815.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร

พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ 0.40 เมตร จำนวน 5 แห่ง

ปริมาณการโดย คณะกรรมการราคาากลาง
 29 เดือน มีนาคม 2563

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านสาวตึกน้อย ตำบลสนวน
 อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดกึ่งพื้นที่	6,112.00	ตร.ม.	-	-	1.72	10,512.64	10,512.64	
2	ดินถมคันทางตลอดแนบ	2,597.00	ลบ.ม.	180.00	467,460.00	-	-	467,460.00	
3	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม.	40.00	พอง	350.00	14,000.00	140.00	5,600.00	19,600.00	
4	คอนกรีตท่ระบายน้ำ 1.35 (C.18/พอง)	7.20	ลบ.ม.	1,750.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด								510,172.64	

คณะกรรมการราคาากลาง
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ ภูชะยา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสุภา เพ็ชรเลิศ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางอัญญาพร พรหมชัย)
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เห็นชอบ.....

(นางสาวปณภา แก้วประสงค์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

อนุมัติ.....
 (นายอรุณศักดิ์ รัสสิพูนพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านสวายจิกน้อย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...๒๙๕,๕๐๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๑๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ จุด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบรูปรายการที่ช่าง อบต.สนวนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ...๒๙๕,๕๐๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปร.๔, ปร.๕

๖.๒ -

๖.๓ -

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|------------------------|--|---------------|
| ๑. นายสมศักดิ์ ภูระยา | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสุดา เพ็ชรเลิศ | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นางธัญญภรณ์ พรหมชัย | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ ภูระยา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุดา เพ็ชรเลิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางธัญญภรณ์ พรหมชัย)

ผ่าน

(นางสาวบุปผา แก้วประสงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

- อนุมัติ

(นายธนิตศักดิ์ รังสิพัตต์ศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน