

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


แบบ ปร.5


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสนวนใน(ชอยคุ้มเศรษฐี) ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร สรุปประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง พร้อมป้ายโครงการ 2 ป้าย (ป้ายชั่วคราว, ป้ายถาวร)	437,687.73	1.3642	597,093.60	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
				รวมเป็นค่าก่อสร้าง	597,093.60
				คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	597,093.60
(ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบบสามบาทหกสิบสตางค์)					

ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 33.36 บาท/ลิตร วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2567


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง


ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายประกาศิต วรรณะโกเมศ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ ภูระยา)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ
(นายสมศักดิ์ ภูระยา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายประกาศิต วรรณะโกเมศ)

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นางสาวบุปผา แก้วประสงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาววรรณทนา เพชรเลิศ)

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นางกมลทิพย์ รังสิพุมัคค์กัณฑ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสนวนใน(ชอยคุ้มเศรษฐี) ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,080.00	1.77	1,911.60	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	
7	งานพื้นทาง(หินคลุก,พร้อมปรับเกลีย)	ลบ.ม.	-	-	-	
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	54.00	700.54	37,829.16	
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	1,080.00	354.90	383,292.00	
10	Expansion Joint	ม.	21.00	99.81	2,096.01	
11	Contraction Joint	ม.	84.00	92.54	7,773.36	
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	
13	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	10.00	478.56	4,785.60	
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	
ราคารับจ้างเหมา ที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 33.36 บาท/ลิตร วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2567					437,687.73	597,093.60
					คิดเป็นเงินงบประมาณ	597,093.60

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 437,687.73
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
 (นายประกาศิต วรรณะโกเมศ)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ
 (นายสมศักดิ์ ภูระยา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นางสาวบุปผา แก้วประสงค์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นางกมลทิพย์ รังสิพุดนิศักดิ์)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน